

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				558.178,69
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	558.178,69	111.635,74

Cena s DPH	v	EUR	669.814,43
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Real invest SK Žilina, s.r.o.
IČO: 013 01 7
IČ DPH:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Miesto: Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov Projektant: Ing. Miroslav Moravec

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		558.178,69	669.814,43
A-c	Zateplenie obvodového plášťa	152.619,70	183.143,64
c-1	Zateplenie fasády	98.765,07	118.518,08
c-2	Zateplenie základov, sokel	53.854,63	64.625,56
A-d	Zateplenie strešného plášťa	75.927,06	91.112,47
A-e	Výmena otvorových konštrukcií	49.167,50	59.001,00
A-f	Vykurovací systém - vykurovanie	55.618,97	66.742,76
A-h	Systémy prípravy teplej vody - zdravotníctvo	19.745,04	23.694,05
A-n	Zlepšenie kvality vnútorného prostredia	167.072,26	200.486,71
n-1	Stavebné úpravy zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia	127.626,79	153.152,15
n-2	Zdravotníctvo	34.804,56	41.765,47
n-3	Bleskozvod	2.520,05	3.024,06
n-4	Uzemnenie	2.120,86	2.545,03
A-o	Debarierizačné opatrenia	31.646,40	37.975,68
O	Ostatné	6.381,76	7.658,11
o-1	Plynový kotol	6.381,76	7.658,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-c - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

c-1 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

98.765,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	98.765,07	20,00%	19.753,01

Cena s DPH

v EUR

118.518,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-c - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

c-1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

98.765,07

HSV - Práce a dodávky HSV

94.711,55

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

73.592,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19.724,66

99 - Presun hmôt HSV

1.394,60

PSV - Práce a dodávky PSV

4.053,52

713 - Izolácie tepelné

1.021,02

764 - Konštrukcie klampiarske

3.032,50

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-c - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

c-1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98.765,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				94.711,55
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				73.592,29
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	190,280	2,10	399,59
2	K	622422231.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápencom do-20%	m2	816,815	2,70	2.205,40
3	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien silikónová	m2	890,035	16,80	14.952,59
4	K	622467491	Vonkajšia penetrácia stien pod omietky ušlachtilé silikónové fasádne	m2	890,035	2,35	2.091,58
5	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	816,815	62,50	51.050,94
6	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	73,220	39,50	2.892,19
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19.724,66
7	K	938902071.S	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	816,815	1,80	1.470,27
8	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	981,715	3,00	2.945,15
9	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2.945,145	1,65	4.859,49
10	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	981,715	1,90	1.865,26
11	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	981,715	1,30	1.276,23
12	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	981,715	0,50	490,86
13	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	549,550	2,90	1.593,70
14	K	953947815	Hliníková soklová lišta 200 mm	m	98,650	8,50	838,53
15	K	953995118	Dilatačný profil - priebežný	m	40,000	9,00	360,00
16	K	9539951PC	Okapový profil	m	98,650	4,80	473,52
17	K	953995411.S	Nadokenný profil	m	116,700	2,90	338,43
18	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	366,100	3,20	1.171,52
19	K	978015231.S	Otlčenie omietok vonkajších s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	816,815	0,55	449,25
20	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,759	12,50	196,99
21	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	31,518	8,00	252,14
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,759	15,80	248,99
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	393,975	0,45	177,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	15,759	12,50	196,99
25	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,795	1,30	102,43
26	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,759	4,00	63,04
27	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku	t	15,759	0,50	7,88
28	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,759	22,00	346,70
D 99			Presun hmôt HSV				1.394,60
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	99,614	14,00	1.394,60
D PSV			Práce a dodávky PSV				4.053,52
D 713			Izolácie tepelné				1.021,02
30	K	713000038.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien lepanej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,009t	m2	816,815	1,25	1.021,02
D 764			Konštrukcie klampiarske				3.032,50
31	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	11,207	3,00	33,62
32	K	764326261-PC	Oplechovanie striešok nad vstupmi	m2	11,207	44,00	493,11
33	K	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov do r.š. 330 mm	m	116,700	19,50	2.275,65
34	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	116,700	1,50	175,05
35	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	29,770	1,85	55,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-c - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

c-2 - Zateplenie základov, sokel

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

53.854,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	53.854,63	20,00%	10.770,93

Cena s DPH

v EUR

64.625,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-c - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

c-2 - Zateplenie základov, sokel

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53.854,63

HSV - Práce a dodávky HSV

46.174,70

1 - Zemné práce

12.671,73

2 - Zakladanie

2.548,78

5 - Komunikácie

5.535,58

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13.669,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7.469,64

99 - Presun hmôt HSV

4.279,74

PSV - Práce a dodávky PSV

7.679,93

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1.737,50

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4.134,58

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

385,31

771 - Podlahy z dlaždíc

1.422,54

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-c - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

c-2 - Zateplenie základov, sokel

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53.854,63

D HSV Práce a dodávky HSV 46.174,70

D 1 Zemné práce 12.671,73

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t na spätné uloženie	m ²	31,900	3,90	124,41
2	K	1131066R	Očistenie zámkovej dlažby s premiestnením do 50 metrov	m ²	31,900	2,50	79,75
3	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	31,900	5,00	159,50
4	K	113107131.R	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva stmeleného cementom, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	31,900	12,50	398,75
5	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	30,450	15,50	471,98
6	K	132201101.S	Výkop ryhy v horn.3 do 100 m ³	m ³	145,902	24,00	3.501,65
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	145,902	3,00	437,71
8	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	14,590	65,00	948,35
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50 m	m ³	81,248	2,00	162,50
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	79,244	5,00	396,22
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	792,440	0,45	356,60
12	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	79,244	4,00	316,98
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	79,244	0,60	47,55
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	158,488	18,00	2.852,78
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	160,492	4,50	722,21
16	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	96,295	17,60	1.694,79

D 2 Zakladanie 2.548,78

17	K	211511111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m ³	20,598	56,00	1.153,49
18	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	171,650	1,10	188,82
19	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	188,815	1,39	262,45
20	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m ³	5,149	115,00	592,14
21	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	85,825	4,10	351,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		5	Komunikácie				5.535,58
22	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	106,400	2,00	212,80
23	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	106,400	11,60	1.234,24
24	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	106,400	11,75	1.250,20
25	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších	m2	106,400	15,20	1.617,28
26	M	59246000850-PC	Dodávka dlažba betónová zámková doplnenie podľa jestvujúcej	m2	81,950	14,90	1.221,06
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13.669,23
27	K	622422231.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem do-20%	m2	68,660	2,70	185,38
28	K	622423521.S	Vyspravenie podkladu po asanácii hydroizolácie do - 50 % opravovanej plochy	m2	145,902	6,90	1.006,72
29	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, strednozrná	m2	68,660	31,50	2.162,79
30	K	622467491	Vonkajšia penetrácia stien pod omietky ušlachtilé silikónové fasádne	m2	68,660	2,35	161,35
31	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	68,660	7,00	480,62
32	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	68,660	51,50	3.535,99
33	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	2,304	35,35	81,45
34	K	625251388.PC	Zateplenie základov hr. 160 mm (XPS)	m2	145,902	41,50	6.054,93
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7.469,64
35	K	916531111.S	Osadenie parkového obrubníka	m	84,500	7,20	608,40
36	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	84,500	2,26	190,97
37	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	10,140	118,00	1.196,52
38	K	938902071.S	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	214,562	1,80	386,21
39	K	9650442R2.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 12 mm	m2	12,250	10,00	122,50
40	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	12,750	4,50	57,38
41	K	976071111.S	Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t	m	6,000	10,00	60,00
42	K	97607111R.S	Vybúranie čistiacich rohoží	ks	2,000	10,00	20,00
43	K	978015231.S	Otlčenie omietok vonkajších s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	68,660	0,55	37,76
44	K	978071211.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t - asanácia hydroizolácie	m2	145,902	4,00	583,61
45	K	97807141P.S	Odsekanie a odstránenie prímurovky, -0,11200t - asanácia	m2	145,902	4,00	583,61
46	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,149	15,80	1.060,95
47	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	470,043	0,45	211,52
48	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	67,149	12,50	839,36
49	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku	t	67,149	0,50	33,57
50	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	67,149	22,00	1.477,28
D		99	Presun hmôt HSV				4.279,74
51	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	305,696	14,00	4.279,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV Práce a dodávky PSV							7.679,93
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1.737,50
52	K	7671611Z1.S	D+M zábradlia schodiskového oceľového vrátane povrchovej úpravy v 1 m - upresní dielenská dokumentácia dodávateľa	m	6,000	227,00	1.362,00
53	K	767590205.S	Montáž čistiacej rohože 800x600	ks	2,000	50,00	100,00
54	M	697540000100.S	Dodávka čistiaca rohož 800x600s rámom	ks	2,000	130,00	260,00
55	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,220	0,90	15,50
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							4.134,58
56	K	7111112PC	D+M stierková hydroizolácia dvojzložková - exteriér	m2	24,375	21,00	511,88
57	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	145,902	2,40	350,16
58	M	283230002700	Nopová fólia	m2	145,902	1,80	262,62
59	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	85,825	4,00	343,30
60	K	71121C1-K	Hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia - zvislá	m2	145,902	14,50	2.115,58
61	K	7117930R0.S	Spojenie jestv. hydroizolácií s novou stierkou dilatačným pásom podľa tech. listu výrobcu	m	85,825	5,20	446,29
62	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	40,290	2,60	104,75
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							385,31
63	K	7212130R5.S	D+M nová vpusť	ks	7,000	54,50	381,50
64	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,810	1,00	3,81
D 771 Podlahy z dlaždíc							1.422,54
65	K	771275102	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m	24,500	25,00	612,50
66	M	597640000100	Dodávka keramická dlažba protišmyková schodisko	m2	13,475	16,00	215,60
67	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	10,900	26,50	288,85
68	M	5976412100	Dlaždice keramické - protišmykové	m2	11,663	16,00	186,61
69	K	781489C12	Príplatok za škárovanie hmotou	m2	24,375	2,80	68,25
70	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	14,290	3,55	50,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-d - Zateplenie strešného plášt'a

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

75.927,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	75.927,06	20,00%	15.185,41

Cena s DPH

v EUR

91.112,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-d - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

75.927,06

HSV - Práce a dodávky HSV

6.786,48

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5.739,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1.000,86

99 - Presun hmôt HSV

46,47

PSV - Práce a dodávky PSV

69.140,58

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

3.410,20

713 - Izolácie tepelné

8.227,19

762 - Konštrukcie tesárske

13.853,15

764 - Konštrukcie klampiarske

40.717,32

783 - Nátery

2.932,72

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-d - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75.927,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6.786,48
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5.739,15
1	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	75,862	7,00	531,03
2	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	75,862	4,20	318,62
3	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien silikónová	m2	75,862	16,80	1.274,48
4	K	622467491	Vonkajšia penetrácia stien pod omietky ušlachtilé silikónové fasádne	m2	75,862	2,35	178,28
5	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	75,862	39,50	2.996,55
6	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	349,636	0,50	174,82
7	M	283290003500	Oddeľovacia fólia - parozábrana	m2	384,600	0,69	265,37
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1.000,86
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,577	12,50	107,21
9	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	17,154	8,00	137,23
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,577	15,80	135,52
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	214,425	0,45	96,49
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,577	12,50	107,21
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,885	1,30	55,75
14	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,577	4,00	34,31
15	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	14,870	22,00	327,14
D	99		Presun hmôt HSV				46,47
16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,319	14,00	46,47
D	PSV		Práce a dodávky PSV				69.140,58
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				3.410,20
17	K	712290010.S	Zhotovenie poistnej hydroizolácie	m2	349,636	3,30	1.153,80
18	M	2832300073PC.S	Dodávka ASF pásu napr. Bitagit - poistná hydroizolácia	m2	384,600	4,00	1.538,40
19	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	349,636	0,90	314,67
20	M	111630002800.S	Penetračný náter na živичnej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	87,409	3,70	323,41
21	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	33,300	2,40	79,92
D	713		Izolácie tepelné				8.227,19
22	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	699,272	1,70	1.188,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	631440003200	Doska hr. 150 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	713,257	9,72	6.932,86
24	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	81,210	1,30	105,57

D 762 Konštrukcie tesárske 13.853,15

25	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	493,724	5,40	2.666,11
26	M	605110000100.S	Dosky hr.25 mm - plné debnenie	m3	13,577	351,00	4.765,53
27	K	762341251.S	Montáž kontralát	m	660,000	1,60	1.056,00
28	M	605120002800.S	Dodávka kontralaty 50/50 mm	m3	1,815	351,00	637,07
29	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	493,724	1,40	691,21
30	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	17,289	36,00	622,40
31	K	762421306.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	75,862	20,00	1.517,24
32	K	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	303,448	3,00	910,34
33	M	605110000600	Dodávka rezivo - podkladný rošt	m3	0,789	351,00	276,94
34	K	762841811.S	Demontáž podbivanja obkladov stropov hr.do 35 mm, -0,01400 t	m2	75,862	1,50	113,79
35	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	132,560	4,50	596,52

D 764 Konštrukcie klampiarske 40.717,32

36	K	764172130.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami	m	134,150	32,50	4.359,88
37	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	493,724	3,00	1.481,17
38	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu napr. Bauder	m2	543,096	9,25	5.023,64
39	K	764313281.S	D+M plechová krytina falcovaný plech vrátane bočných oplechovaní	m2	493,724	42,00	20.736,41
40	K	764339PC1.1	D+M Okapníčky pod fóliu/ plechy	m	74,200	8,50	630,70
41	K	764339PC2.2	D+M sieťka na odvetranie strechy	m	74,200	7,20	534,24
42	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	74,200	32,70	2.426,34
43	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	74,200	1,20	89,04
44	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	7,000	26,50	185,50
45	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer do 125 mm	m	70,000	32,70	2.289,00
46	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 120 mm, -0,00285t	m	70,000	1,20	84,00
47	K	764900004	Dodávka + montáž strešná fólia paropriepustná	m2	543,096	3,30	1.792,22
48	K	7649000PC	Demontáž fólie	m2	493,724	0,70	345,61
49	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	399,770	1,85	739,57

D 783 Nátery 2.932,72

50	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	987,448	2,97	2.932,72
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-e - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

49.167,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	49.167,50	20,00%	9.833,50

Cena s DPH

v EUR

59.001,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-e - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49.167,50

HSV - Práce a dodávky HSV

13.722,21

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7.044,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6.488,11

99 - Presun hmôt HSV

189,63

PSV - Práce a dodávky PSV

35.445,29

766 - Konštrukcie stolárske

34.789,96

784 - Dokončovacie práce - maľby

655,33

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-e - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49.167,50

D HSV Práce a dodávky HSV 13.722,21

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7.044,47

1	K	612425921.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného - hrubá vyspravavenie po vybúraní	m2	173,680	14,50	2.518,36
2	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	173,680	13,20	2.292,58
3	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt	m	89,700	8,00	717,60
4	M	5624900351	Dodávka - vnútorných parapetov plus krytky	m	89,700	16,90	1.515,93

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6.488,11

5	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	349,200	2,90	1.012,68
6	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	349,200	3,20	1.117,44
7	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, po hrubom vybúraní otvorov, -0,05700t	m2	173,680	7,00	1.215,76
8	K	968061113.S	Vyvesenie okenného krídla do suti, -0,01600t	ks	98,000	1,00	98,00
9	K	968062244.S	Vybúranie rámov okien, -0,04100t	m2	143,745	7,00	1.006,22
10	K	968072455.S	Vybúranie dverových zárubní plochy, -0,07600t	m2	9,635	18,00	173,43
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,452	12,50	230,65
12	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	36,904	8,00	295,23
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,452	15,80	291,54
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	461,300	0,45	207,59
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,452	12,50	230,65
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	92,260	1,30	119,94
17	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,452	4,00	73,81
18	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku	t	18,452	0,50	9,23
19	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	18,452	22,00	405,94

D 99 Presun hmôt HSV 189,63

20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,545	14,00	189,63
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 35.445,29

D 766 Konštrukcie stolárske 34.789,96

21	K	76662140PC	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	438,900	14,50	6.364,05
22	M	283290006100.S	Tesniaca páska tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	438,900	2,90	1.272,81
23	M	283290006200.S	Tesniaca páska pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	438,900	2,90	1.272,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	6114100001-01	Plastové okno - izolačné trojsklo 1200/1200 - popis viď PD, ozn. O1	ks	2,000	239,06	478,12
25	M	6114100001-03	Plastové okno - izolačné trojsklo 600/600 - popis viď PD, ozn. O3	ks	8,000	121,21	969,68
26	M	6114100001-04	Plastové okno - izolačné trojsklo 1500/1500 - popis viď PD, ozn. O4	ks	14,000	322,18	4.510,52
27	M	6114100001-05	Plastové okno - izolačné trojsklo 1200/1500 - popis viď PD, ozn. O5	ks	22,000	274,34	6.035,48
28	M	6114100001-06	Plastové okno - izolačné trojsklo 1500/2050 - popis viď PD, ozn. O6	ks	11,000	419,99	4.619,89
29	M	6114100001-07	Plastové okno - izolačné trojsklo 1200/2050 - popis viď PD, ozn. O7	ks	10,000	354,52	3.545,20
30	M	6114100001-08	Plastové okno - izolačné trojsklo 600/1200 - popis viď PD, ozn. O8	ks	8,000	162,48	1.299,84
31	M	6114100001-09	Plastové okno - izolačné trojsklo 900/1500 - popis viď PD, ozn. O9	ks	2,000	236,63	473,26
32	M	6114100001-D1	Plastové dvere 1400/2050 popis viď PD, ozn. D1	ks	1,000	1.082,71	1.082,71
33	M	6114100001-D2	Plastové dvere 900/2050 popis viď PD, ozn. D2	ks	1,000	729,02	729,02
34	M	6114100001-D3	Plastové dvere 1000/2050 popis viď PD, ozn. D3	ks	1,000	729,02	729,02
35	M	6114100001-D4	Plastové dvere 1400/2050 popis viď PD, ozn. D4	ks	1,000	1.082,71	1.082,71
36	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	m	89,700	1,50	134,55
37	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	345,990	0,55	190,29
D		784	Dokončovacie práce - maľby				655,33
38	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	121,576	1,20	145,89
39	K	784418012	Zakryvanie podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	90,000	1,00	90,00
40	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	121,576	3,45	419,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-f - Vykurovací systém - vykurovanie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

55.618,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	55.618,97	20,00%	11.123,79

Cena s DPH

v EUR

66.742,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-f - Vykurovací systém - vykurovanie

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55.618,97

PSV - Práce a dodávky PSV

51.565,99

713 - Izolácie tepelné

2.273,15

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

2.679,44

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

5.194,73

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

19.341,17

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

6.925,24

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

12.938,83

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1.585,74

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

627,69

M - Práce a dodávky M

1.130,98

21-M - Elektromontáže

1.130,98

OST.1 - Ostatné

2.922,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-f - Vykurovací systém - vykurovanie

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55.618,97

D PSV Práce a dodávky PSV 51.565,99

D 713 Izolácie tepelné 2.273,15

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	286,092	3,50	1.001,32
2	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	183,305	0,84	153,98
3	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,110	0,92	46,10
4	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	61,286	1,55	94,99
5	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	21,216	3,90	82,74
6	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	22,277	2,54	56,58
7	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, do hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	86,448	4,20	363,08
8	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	90,770	3,44	312,25
9	M	28331000660.1	Pomocný izolačný materiál	kpl	1,000	120,00	120,00
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	24,770	1,30	32,20
11	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	24,770	0,40	9,91

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 2.679,44

12	K	722270002.S1	Montáž neutralizačného zariadenia	ks	1,000	59,00	59,00
13	M	436310000050.S1	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE NE 0.1 V2	ks	1,000	412,00	412,00
14	K	731200829.S	Demontáž ostatných zariadení kotolne	kpl	1,000	480,00	480,00
15	K	731291030.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	69,71	69,71
16	M	484810004700.S	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla, DNA HS32/7.5 INSIDE S MM100	sada	1,000	495,00	495,00
17	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	74,68	74,68
18	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla DNA HSM32/7.5 INSIDE S MM100	sada	1,000	645,00	645,00
19	M	484810006000.S2	WMS 3 držiak rýchlom. skupín	sada	1,000	44,00	44,00
20	K	731370030.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 4 m ³ /h, DN 50	ks	1,000	73,39	73,39
21	M	484810008992.S	DNA WHY 120/80 V2 hydraulická výhybka	ks	1,000	215,00	215,00
22	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	25,670	3,30	84,71
23	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	25,670	1,05	26,95

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 5.194,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	45,00	45,00
25	M	484650000900.S	Rozdeľovač a zberač DNA HKV 2/32/32 V2	ks	1,000	192,00	192,00
26	K	732199100.S	Montáž orientačného štítku	súb.	10,000	5,00	50,00
27	M	548230000900.S .1	Štítko orientačný	ks	10,000	4,20	42,00
28	K	732212815.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	50,00	50,00
29	K	732214813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	12,50	12,50
30	K	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	180,00	180,00
31	M	484380001900.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, Logalux SU500.5 B, strieborný vrátane izolácie	ks	1,000	1.795,00	1.795,00
32	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	2,000	8,00	16,00
33	M	484630006200.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 4 bar	ks	2,000	52,00	104,00
34	M	484630011800.S	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-33 l	ks	2,000	11,80	23,60
35	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	18,94	18,94
36	M	484630005650.S	Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar	ks	1,000	159,00	159,00
37	K	732331921.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody bez čerpadla, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	1.215,00	1.215,00
38	K	732331929.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom	súb.	1,000	111,00	111,00
39	K	732331922.	Montáž úpravne vody	súb.	1,000	98,00	98,00
40	K	732331922.1	Uvedenie do prevádzky CHÚV	súb.	1,000	75,00	75,00
41	M	43631000190.	Chemická úpravňa vody ERAL30	kpl	1,000	890,00	890,00
42	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,512	75,00	38,40
43	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	51,150	1,10	56,27
44	K	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	51,150	0,45	23,02

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

19.341,17

45	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15 vrátane izolácie a závesov	m	620,000	2,30	1.426,00
46	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32 vrátane izolácie a závesov	m	130,000	2,48	322,40
47	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50 vrátane izolácie a závesov	m	90,000	5,18	466,20
48	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 VRÁTANE TVAROVIEK	m	611,016	16,70	10.203,97
49	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 VRÁTANE TVAROVIEK	m	47,724	18,63	889,10
50	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 VRÁTANE TVAROVIEK	m	58,368	22,71	1.325,54
51	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 VRÁTANE TVAROVIEK	m	21,216	29,58	627,57
52	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 VRÁTANE TVAROVIEK	m	86,448	34,07	2.945,28
53	K	733191201.S	Tlaková skúška uhlíkového potrubia do D 35 mm	m	738,324	0,80	590,66
54	K	733191202.S	Tlaková skúška uhlíkového potrubia nad 35 do 64 mm	m	86,448	1,00	86,45
55	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,515	52,00	78,78
56	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	189,610	1,40	265,45
57	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	189,610	0,60	113,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				6.925,24
58	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	220,000	3,50	770,00
59	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,000	1,43	24,31
60	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací DN 15, PN 10	ks	7,000	4,94	34,58
61	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	5,61	16,83
62	M	551240010800.S	Guľový kohút so zaistením 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	2,000	44,88	89,76
63	M	551270016200.S	Odkalovač na odstránenie magnetických/nemagnetických nečistôt od 5 µm, 1" vnútorný závit, prietok 2,0 m3/h	ks	1,000	121,44	121,44
64	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	17,000	5,50	93,50
65	M	551240010900.S	Guľový kohút so zaistením 5/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	1,000	106,92	106,92
66	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	10,000	16,56	165,60
67	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	3,000	14,41	43,23
68	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	12,74	38,22
69	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	12,000	7,50	90,00
70	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	10,000	22,44	224,40
71	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	19,73	19,73
72	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	18,04	18,04
73	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	10,000	2,60	26,00
74	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	10,000	6,47	64,70
75	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	91,000	3,50	318,50
76	M	551280002000.S .1	Termostatická hlavica DX biela	ks	91,000	11,80	1.073,80
77	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	91,000	4,00	364,00
78	M	551290007700.S	Vekotrim rohový Rp1/2"	ks	91,000	7,40	673,40
79	M	551280007000.S	Adaptér pre vykurovacie telesá 1/2", PN 10, niklovaná mosadz	ks	182,000	1,95	354,90
80	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	182,000	3,20	582,40
81	M	197730081200.S	Zverné šróbenie na viacvrstvé potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	182,000	3,50	637,00
82	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	2,000	4,29	8,58
83	M	551210023300.S	DSV 15-3.0 H poistný ventil pružinový 3bar	ks	2,000	5,39	10,78
84	K	734411111.S	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	10,000	21,00	210,00
85	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	7,000	36,00	252,00
86	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	7,000	17,68	123,76
87	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm	ks	7,000	22,45	157,15
88	K	734494121.S	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	17,000	8,50	144,50
89	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,099	38,00	3,76
90	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 24 m	%	84,610	0,30	25,38
91	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	84,610	0,45	38,07

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				12.938,83
92	K	735111810.S.1	Demontáž vykurovacích telies liatinových	ks	91,000	14,00	1.274,00
93	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	91,000	2,00	182,00
94	K	735154030.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	18,00	18,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	484530011300.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 500/400	ks	1,000	51,19	51,19
96	K	735154031.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	22,00	22,00
97	M	484530011700.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 500/800	ks	1,000	61,11	61,11
98	K	735154032.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	24,00	72,00
99	M	484530011900.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKL 500/1000	ks	1,000	67,30	67,30
100	M	484530011900.S P	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 500/1000	ks	2,000	67,30	134,60
101	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,000	18,00	180,00
102	M	484530012900.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKL 600/400	ks	2,000	53,07	106,14
103	M	484530012900.S P	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/400	ks	3,000	53,07	159,21
104	M	484530013000.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/500	ks	5,000	53,99	269,95
105	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	22,00	110,00
106	M	484530013200.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/700	ks	1,000	60,66	60,66
107	M	484530013300.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKL 600/800	ks	2,000	64,00	128,00
108	M	484530013300.S P	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/800	ks	2,000	64,00	128,00
109	K	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	24,00	120,00
110	M	484530013500.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKL 600/1000	ks	1,000	70,69	70,69
111	M	484530013500.S P	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/1000	ks	1,000	70,69	70,69
112	M	484530013700.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKL 600/1200	ks	1,000	76,97	76,97
113	M	484530013700.S P	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/1200	ks	2,000	76,97	153,94
114	K	735154131.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,000	22,00	220,00
115	M	484530015935.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 500/800	ks	2,000	88,17	176,34
116	M	484530015935.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 500/800	ks	3,000	88,17	264,51
117	M	484530015931.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 500/600	ks	1,000	64,94	64,94
118	M	484530015937.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 500/900	ks	2,000	77,84	155,68
119	M	484530015937.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 500/900	ks	2,000	77,84	155,68
120	K	735154132.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	24,00	264,00
121	M	484530015939.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 500/1000	ks	3,000	82,43	247,29
122	M	484530015939.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 500/1000	ks	2,000	82,43	164,86
123	M	484530015941.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 500/1100	ks	2,000	87,01	174,02
124	M	484530015941.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 500/1100	ks	3,000	87,01	261,03
125	M	484530015943.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 500/1200	ks	1,000	91,59	91,59
126	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	18,00	90,00
127	M	484530015959.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/400	ks	2,000	64,79	129,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	484530015961.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové KORAD 20VKL 600/500	ks	2,000	62,53	125,06
129	M	484530015963.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 600/600	ks	1,000	67,50	67,50
130	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	9,000	22,00	198,00
131	M	484530015967.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 600/800	ks	3,000	77,39	232,17
132	M	484530015967.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/800	ks	4,000	77,39	309,56
133	M	484530015969.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/900	ks	2,000	88,58	177,16
134	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1300 mm	ks	4,000	24,00	96,00
135	M	484530015971.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 600/1000	ks	1,000	93,13	93,13
136	M	484530015971.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/1000	ks	2,000	93,13	186,26
137	M	484530015975.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/1200	ks	1,000	103,71	103,71
138	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	28,00	196,00
139	M	484530015977.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 600/1400	ks	2,000	114,26	228,52
140	M	484530015977.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/1400	ks	1,000	114,26	114,26
141	M	484530015979.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 600/1500	ks	1,000	117,04	117,04
142	M	484530015979.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/1500	ks	3,000	117,04	351,12
143	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	18,00	36,00
144	M	484530016025.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 900/500	ks	1,000	76,95	76,95
145	M	484530016027.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 900/600	ks	1,000	83,82	83,82
146	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	9,000	22,00	198,00
147	M	484530016031.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 900/800	ks	5,000	97,70	488,50
148	M	484530016031.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 900/800	ks	2,000	97,70	195,40
149	M	484530016033.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 900/900	ks	1,000	104,68	104,68
150	M	484530016033.S P	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 900/900	ks	1,000	104,68	104,68
151	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	24,00	24,00
152	M	484530016037.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 900/1100	ks	1,000	118,78	118,78
153	K	735154251.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 600-900 mm	ks	3,000	22,00	66,00
154	M	484530039700.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, KORAD 30VKP 900/600	ks	1,000	129,88	129,88
155	M	484530039800.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, KORAD 30VKP 900/700	ks	1,000	142,35	142,35
156	M	484530039900.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, KORAD 30VKP 900/800	ks	1,000	156,14	156,14
157	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	28,00	56,00
158	M	484530038900.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, KORAD 30VKP 600/1600	ks	2,000	268,75	537,50
159	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	26,000	5,00	130,00
160	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvoj a trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	65,000	10,00	650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	735191910.S	Napustenie upravenej vody do vykurovacieho systému	kpl	1,000	350,00	350,00
162	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	kpl	1,000	200,00	200,00
163	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	2,166	49,00	106,13
164	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	183,360	1,65	302,54
165	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	183,360	0,60	110,02

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1.585,74

166	K	767995101.S	Dodávka a montáž kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kpl	1,000	1.560,00	1.560,00
167	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,600	1,10	17,16
168	K	998767293.S	Kovové stav.dopl.n.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	15,600	0,55	8,58

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 627,69

169	K	769021051.S	Dodávka montáž krížového vetrania kotolne - vid' PD	ks	1,000	610,00	610,00
170	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	6,100	1,80	10,98
171	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	6,100	1,10	6,71

D M Práce a dodávky M 1.130,98

D 21-M Elektromontáže 1.130,98

172	K	210110099.S.1.1	Montáž prvkov autonómnej regulácie kotla vrátane kabeláže	kpl	1,000	440,00	440,00
173	M	374350001400.S	Logamatic RC310, biely s FA snímačom	kpl	1,000	196,00	196,00
174	M	374350001401.S .1.1	Modul MC400	kpl	1,000	419,00	419,00
175	M	22,350001403.S	Snímač hydraulickej výhybky 6,0 10K	kpl	1,000	25,00	25,00
176	M	374350001404.S	Snímač Set, RD 6,0 3000 10K	kpl	1,000	47,60	47,60
177	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	11,270	0,30	3,38

D OST.1 Ostatné 2.922,00

178	K	HZS-016.1	Realizačná PD	súb	1,000	400,00	400,00
179	K	dop.1.1	Zdvíhacie mechanizmy, lešenie, dopravné a skladové náklady	kpl	1,000	300,00	300,00
180	K	HZS-016	Dokumentácia skutočného stavu po montážnych prácach a odovzdávacia dokumentácia	súb	1,000	300,00	300,00
181	K	HZS-041	Odborná prehliadka a odb. skúška vykurov.zdroja	súb	1,000	420,00	420,00
182	K	HZS-041.1	Odborná prehliadka a odb. skúška expanz.nádoby - vyhradené techn.zariadenie (v znení vyhlášky 508/2009)	súb	1,000	150,00	150,00
183	K	HZS-044	Vykurovacia skúška	hod	72,000	6,00	432,00
184	K	staveb	Stavebná výpomoc (sekanie, vyspravenie, prestupy)	kpl	1,000	420,00	420,00
185	K	UK200	Nastavenie, vyregulovanie a uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie obsluhy	sub	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-h - Systémy prípravy teplej vody - zdravotníka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19.745,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19.745,04	20,00%	3.949,01

Cena s DPH

v EUR

23.694,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-h - Systémy prípravy teplej vody - zdravotníka

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19.745,04

PSV - Práce a dodávky PSV

19.745,04

713 - Izolácie tepelné

2.945,84

722 - Zdravotníka - vnútorný vodovod

8.865,15

725 - Zdravotníka - zariadenia predmety

6.245,68

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1.688,37

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-h - Systémy prípravy teplej vody - zdravotníka

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19.745,04

D PSV Práce a dodávky PSV 19.745,04

D 713 Izolácie tepelné 2.945,84

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	261,000	3,90	1.017,90
2	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníka	m	192,150	1,90	365,09
3	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníka	m	81,900	2,20	180,18
4	M	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	250,00	250,00
5	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	122,000	3,90	475,80
6	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníka	m	102,959	4,15	427,28
7	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníka	m	43,099	4,45	191,79
8	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	29,080	1,30	37,80

D 722 Zdravotníka - vnútorný vodovod 8.865,15

9	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	21,00	21,00
10	K	722131935.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	1,000	32,00	32,00
11	K	722173024	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	m	183,000	5,50	1.006,50
12	M	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	183,000	3,20	585,60
13	M	2860030410	RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	183,000	6,50	1.189,50
14	K	722173027	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	78,000	6,00	468,00
15	M	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	78,000	5,20	405,60
16	M	2860030420	RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	78,000	6,90	538,20
17	K	722173030	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 32x3	m	86,000	6,00	516,00
18	M	286210004100	Rúra plastliníková RADOPRESS dxt 26x3 mm/50 m kotúč, vonk. D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	m	86,000	6,30	541,80
19	M	286220040200	Spojka RADOPRESS D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	86,000	11,80	1.014,80
20	K	722173033	Montáž vodovodného plastliníkového potrubia Radopress lisovaním Dxt 40x3,5 mm	m	36,000	6,00	216,00
21	M	286210004700	Rúra plastliníková RADOPRESS D 40x3,5 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	m	36,000	13,20	475,20
22	M	286220040300	Spojka RADOPRESS D 40 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	36,000	18,50	666,00
23	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,50	11,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	19,70	39,40
25	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	5,50	5,50
26	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	37,00	37,00
27	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	383,000	1,50	574,50
28	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	383,000	1,20	459,60
29	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	88,500	0,70	61,95

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 6.245,68

30	K	725819402zm	Montáž zmiešavača	súb.	4,000	22,00	88,00
31	M	551110020000zm	Zmiešavač vody s nastavením teploty zmiešanej vody	ks	4,000	318,00	1.272,00
32	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	18,000	9,00	162,00
33	M	551450003800.S euw	Batéria umývadlová stojanková páková, EU Wotertable	ks	6,000	69,50	417,00
34	M	551450004310.S euw	Batéria pre detské umývadlá páková, , EU Wotertable	ks	12,000	342,00	4.104,00
35	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	8,00	16,00
36	M	551450002600.S euw	Batéria sprchová nástenná páková + sprchová hadica s ružicou, EU Wotertable	ks	2,000	84,00	168,00
37	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	62,270	0,30	18,68

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1.688,37

38	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	300,00	300,00
39	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	650,00	650,00
40	M	55301000011spr1	Stavebné práce pre ZTI	súb.	1,000	720,00	720,00
41	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	16,700	1,10	18,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-1 - Stavebné úpravy zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

127.626,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	127.626,79	20,00%	25.525,36

Cena s DPH

v EUR

153.152,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-1 - Stavebné úpravy zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

127.626,79

HSV - Práce a dodávky HSV

28.318,22

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15.921,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12.077,53

99 - Presun hmôt HSV

319,35

PSV - Práce a dodávky PSV

95.808,57

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1.460,77

766 - Konštrukcie stolárske

8.365,76

771 - Podlahy z dlaždíc

5.712,80

776 - Podlahy povlakové

34.592,99

781 - Dokončovacie práce a obklady

13.487,10

783 - Nátery

4.494,39

784 - Maľby

27.694,76

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3.500,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-1 - Stavebné úpravy zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

127.626,79

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28.318,22
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15.921,34
1	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	665,670	1,60	1.065,07
2	K	612421421.S	Vyspravníe podkladu po vybúraní obkladu	m2	252,005	7,00	1.764,04
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2.063,935	1,60	3.302,30
4	K	612460202.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), do hr. 15 mm - vyrovnanie podkladu po vybúraní obkladu	m2	252,005	9,70	2.444,45
5	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách	m2	114,510	0,50	57,26
6	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery - reflexná fólia	m2	125,961	0,71	89,43
7	K	632001051.S	D+M jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	114,510	1,60	183,22
8	K	632452219.S	Cementový poter do hr. 50 mm	m2	114,510	16,90	1.935,22
9	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka ,do hr. 5 mm	m2	558,280	9,10	5.080,35
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12.077,53
10	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	665,670	3,00	1.997,01
11	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	665,670	3,80	2.529,55
12	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,870	95,00	652,65
13	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	558,280	4,20	2.344,78
14	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických	m2	115,510	4,50	519,80
15	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných	m2	252,005	5,00	1.260,03
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,449	12,50	343,11
17	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	54,898	8,00	439,18
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,449	15,80	433,69
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	686,225	0,45	308,80
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,449	12,50	343,11
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	137,245	1,30	178,42
22	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,449	4,00	109,80
23	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku	t	27,449	0,50	13,72
24	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	27,449	22,00	603,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		99	Presun hmôt HSV				319,35
25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,811	14,00	319,35
D		PSV	Práce a dodávky PSV				95.808,57
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1.460,77
26	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode napr. AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	49,380	22,00	1.086,36
27	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode napr. AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	14,358	23,50	337,41
28	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,230	2,60	37,00
D		766	Konštrukcie stolárske				8.365,76
29	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednorúdlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	40,000	22,00	880,00
30	M	549150000600	Dverné závesy, zámky vložkové, kľúčky - popis vid. PD	ks	40,000	21,50	860,00
31	M	611610000401.S	Dvere vnútorné jednorúdlové - 600/1970	ks	9,000	148,00	1.332,00
32	M	611610000403.S	Dvere vnútorné jednorúdlové - 800/1970	ks	18,000	148,00	2.664,00
33	M	611610000404.S	Dvere vnútorné jednorúdlové - 900/1970	ks	13,000	148,00	1.924,00
34	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednorúdlových	ks	40,000	9,00	360,00
35	M	6118711602	Prah dubový alt. prechodová lišta	ks	40,000	7,50	300,00
36	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	83,200	0,55	45,76
D		771	Podlahy z dlaždíc				5.712,80
37	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	19,640	5,90	115,88
38	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	115,510	26,50	3.061,02
39	K	781489712	Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 do tmelu	m2	117,474	2,80	328,93
40	M	5976412100	Dlaždice keramické	m2	125,697	16,00	2.011,15
41	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	55,160	3,55	195,82
D		776	Podlahy povlakové				34.592,99
42	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	33,500	3,00	100,50
43	K	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	67,000	5,00	335,00
44	K	776410011.S	D+M - Lepenie podlahových soklov vyťahnutím alt. okrajová lišta	m	444,324	6,10	2.710,38
45	K	776511820.R	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy - koberec	m2	265,720	3,00	797,16
46	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy - PVC vrátane soklíkov, -0,00100t	m2	558,280	3,00	1.674,84
47	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	558,280	9,70	5.415,32
48	M	284110000100	Podlaha PVC	m2	699,833	21,30	14.906,44
49	K	776572210.S	Položenie textilných podláh - kobercov na obojstranne lepiacu pásku alt. lepením + vyťahnutý soklík	m2	265,720	6,90	1.833,47
50	M	697410001700.S	Koberec	m2	305,578	19,00	5.805,98
51	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	558,280	1,60	893,25
52	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	344,720	0,35	120,65
D		781	Dokončovacie práce a obklady				13.487,10
53	K	781445013	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	252,005	26,50	6.678,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	5976600000	Obkladačky keramické	m2	269,645	16,00	4.314,32
55	K	781489712	Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 do tmelu	m2	252,005	2,80	705,61
56	K	781491011	Dodávka + montáž AL profilov pre obklad	m	242,000	6,30	1.524,60
57	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	132,220	2,00	264,44

D 783 Nátery 4.494,39

58	K	783102812.S	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií - oceľovou kefou	m2	62,055	2,58	160,10
59	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické vrchný	m2	62,055	7,77	482,17
60	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické základný	m2	62,055	4,16	258,15
61	K	783812110.S	Nátery omietok stien umývateľné - 1x email	m2	212,661	14,30	3.041,05
62	K	783812190.S	Nátery omietok stien umývateľné - napustením	m2	212,661	2,60	552,92

D 784 Maľby 27.694,76

63	K	7844028R1.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m - v rozsahu do 30%	m2	2.063,935	0,60	1.238,36
64	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	1.851,274	1,10	2.036,40
65	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	190,280	1,00	190,28
66	K	784418012	Zakrývanie podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	665,670	1,00	665,67
67	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1.851,274	3,45	6.386,90
68	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1.398,265	8,00	11.186,12
69	K	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	665,670	9,00	5.991,03

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3.500,00

70	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	350,000	10,00	3.500,00
----	---	-------------	---	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34.804,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	34.804,56	20,00%	6.960,91

Cena s DPH

v EUR

41.765,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34.804,56

PSV - Práce a dodávky PSV

34.804,56

713 - Izolácie tepelné

1.829,87

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

7.273,76

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11.335,52

725 - Zdravotechnika - zariadenia

9.459,99

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

47,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4.857,86

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34.804,56

D PSV Práce a dodávky PSV 34.804,56

D 713 Izolácie tepelné 1.829,87

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	255,000	3,90	994,50
2	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	95,550	1,00	95,55
3	M	283310003000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	81,900	1,11	90,91
4	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	90,300	1,25	112,88
5	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	62,000	3,90	241,80
6	M	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	37,800	1,75	66,15
7	M	283310003700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	27,300	2,00	54,60
8	M	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	150,00	150,00
9	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,060	1,30	23,48

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 7.273,76

10	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	22,000	21,20	466,40
11	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	38,000	23,15	879,70
12	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	20,000	23,78	475,60
13	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	33,000	29,40	970,20
14	K	721172200.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32, vrátane systémových tvaroviek	m	36,000	9,80	352,80
15	M	286140036200.S	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek	ks	36,000	16,50	594,00
16	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	34,000	10,30	350,20
17	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	34,000	16,80	571,20
18	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	43,000	12,70	546,10
19	M	286140038600.S vt	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	43,000	19,47	837,21
20	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	18,000	3,90	70,20
21	K	721194106.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63 mm	ks	2,000	4,20	8,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	12,000	5,95	71,40
23	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	10,50	31,50
24	M	286630025500	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	ks	3,000	55,00	165,00
25	K	721229020.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	2,000	36,20	72,40
26	M	552240011300.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 700 mm, montáž k stene	ks	2,000	197,00	394,00
27	K	721274102.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	ks	2,000	11,73	23,46
28	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	14,70	29,40
29	K	721290012.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	2,26	2,26
30	M	551610000100.S	Prívzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	47,30	47,30
31	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	193,000	1,00	193,00
32	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	33,000	1,30	42,90
33	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	71,940	1,10	79,13

D 722 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod 11.335,52

34	K	722173024	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	m	91,000	5,50	500,50
35	M	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	91,000	3,20	291,20
36	M	2860030410	RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	91,000	6,50	591,50
37	K	722173027	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	78,000	6,00	468,00
38	M	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	78,000	5,20	405,60
39	M	2860030420	RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	78,000	6,90	538,20
40	K	722173030	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 32x3	m	86,000	6,00	516,00
41	M	286210004100	Rúra plastliníková RADOPRESS dxt 26x3 mm/50 m kotúč, vonk. D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	m	86,000	6,30	541,80
42	M	286220040200	Spojka RADOPRESS D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	86,000	11,80	1.014,80
43	K	722173033	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 40x3,5	m	36,000	6,00	216,00
44	M	286210004700	Rúra plastliníková RADOPRESS D 40x3,5 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	m	36,000	13,20	475,20
45	M	286220040300	Spojka RADOPRESS D 40 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	36,000	18,50	666,00
46	K	722173036	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 50x4	m	26,000	6,50	169,00
47	M	286210004800	Rúra plastliníková RADOPRESS D 50x4 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	m	26,000	28,40	738,40
48	M	286220040400	Spojka RADOPRESS D 50 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	26,000	34,10	886,60
49	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	6,000	3,10	18,60
50	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	6,000	8,21	49,26
51	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	7,000	5,50	38,50
52	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	7,000	19,70	137,90
53	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	7,00	14,00
54	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	33,74	67,48
55	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	9,00	27,00
56	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	48,36	145,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	1,000	5,00	5,00
58	M	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	ks	1,000	11,51	11,51
59	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,00	5,00
60	M	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	20,00	20,00
61	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	5,50	5,50
62	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	37,00	37,00
63	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	8,40	8,40
64	M	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	85,00	85,00
65	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,00	6,00
66	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	14,80	14,80
67	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	8,00	8,00
68	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	29,50	29,50
69	K	722222000.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	9,000	4,50	40,50
70	M	1015651a1f	Regulačný ventil Oventrop Aquastrom C DN15	ks	9,000	118,00	1.062,00
71	M	3899009520a11	Sada 2ks šróbení z červeného bronzu 1/2"	ks	9,000	37,50	337,50
72	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	22,00	22,00
73	M	436310000200.S ezv40d	Fyzikálna úprava vody EZV 40 D	ks	1,000	184,00	184,00
74	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	317,000	1,50	475,50
75	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	317,000	1,20	380,40
76	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	116,130	0,70	81,29

D 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 9.459,99

77	K	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	20,000	2,00	40,00
78	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	22,00	88,00
79	M	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	ks	4,000	89,00	356,00
80	K	725119420.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	8,000	24,00	192,00
81	M	642360002700.S	Misa záchodová keramickej závesná detská	ks	8,000	127,00	1.016,00
82	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	12,000	55,00	660,00
83	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	12,000	245,00	2.940,00
84	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	38,00	228,00
85	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	6,000	69,70	418,20
86	K	725219505.S	Montáž umývadla keramickeho detskeho závesneho, bez výtokovej armatúry	ks	12,000	24,00	288,00
87	M	642110002730.S	Umývadlo keramickej detskej závesnej	ks	12,000	38,90	466,80
88	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	12,000	4,00	48,00
89	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	12,000	28,00	336,00
90	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	48,000	6,90	331,20
91	M	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	48,000	2,00	96,00
92	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	18,000	8,00	144,00
93	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	18,000	24,00	432,00
94	K	725869322.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm (podomietkovej)	ks	3,000	12,50	37,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	551620013400	Zápachová uzávierka podomietková HL406.2, DN 40/50, umývačkový UP sifón, 2x výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 280x100 mm, PE	ks	3,000	318,00	954,00
96	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	9,000	5,00	45,00
97	M	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	9,000	35,00	315,00
98	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	94,310	0,30	28,29
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							47,56
99	K	734424140.S	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	38,00	38,00
100	M	388430003900.S	Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-16 bar	ks	1,000	9,44	9,44
101	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,470	0,25	0,12
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4.857,86
102	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	350,00	350,00
103	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytanie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	780,00	780,00
104	K	55301000011spr1z	Stavebné a zemné práce pre ZTI, vrátane prepojenia na e.kanalizačnú prípojku s D+ M kanalizačných šácht	súb.	1,000	1.975,00	1.975,00
105	M	55301000011dzti	Demontáž pôvodnej ZTI	súb.	1,000	1.200,00	1.200,00
106	M	55301000011psv	Projekt skutočného vyhotovenia	súb.	1,000	500,00	500,00
107	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	48,050	1,10	52,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-3 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2.520,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2.520,05	20,00%	504,01

Cena s DPH

v EUR

3.024,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-3 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2.520,05

M - Práce a dodávky M

2.370,05

21-M - Elektromontáže

2.370,05

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

150,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-3 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2.520,05

D M

Práce a dodávky M

2.370,05

D 21-M

Elektromontáže

2.370,05

1	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32	m	20,000	2,10	42,00
2	M	345710005450.S	Hadica 32 FXP	m	20,000	1,25	25,00
3	K	210192721.S	Označovací štítok	ks	8,000	1,00	8,00
4	M	548230000900.S	Štítok	ks	8,000	0,65	5,20
5	K	210220031.S	Krabica R.1845	ks	8,000	7,00	56,00
6	M	345410000400.S	Krabica R.1845	ks	8,000	5,99	47,92
7	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15	ks	25,000	1,40	35,00
8	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15	ks	25,000	2,08	52,00
9	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	80,000	1,80	144,00
10	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS	ks	80,000	0,55	44,00
11	K	210220246.S	Svorka FeZn SO	ks	20,000	2,10	42,00
12	M	354410004200.S	Svorka FeZn SO	ks	20,000	1,32	26,40
13	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	2,10	25,20
14	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	12,000	1,52	18,24
15	K	210220403.S	Podpery vedenia na plechové strechy PV23 , PV24	ks	100,000	2,40	240,00
16	M	354410043200.S	Podpera vedenia na plechové strechy označenie PV 23 CU	ks	100,000	0,73	73,00
17	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	250,000	2,85	712,50
18	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	33,750	7,01	236,59
19	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP 20	ks	2,000	10,96	21,92
20	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20	ks	2,000	32,54	65,08
21	K	21-M-PM	Podružný materiál	%	2,000	50,00	100,00
22	K	21-M-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	50,00	100,00
23	K	941941031.S	Lešenie - klietka, montáž demontáž	ks	2,000	100,00	200,00
24	K	D	Doprava	ks	1,000	50,00	50,00

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

150,00

25	K	HZS-1	Revízná správa	kpl	1,000	150,00	150,00
----	---	-------	----------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-4 - Uzemnenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2.120,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2.120,86	20,00%	424,17

Cena s DPH

v EUR

2.545,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-4 - Uzemnenie

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2.120,86

D1 - Práce a dodávky HSV

970,86

D2 - Elektromontáže

970,86

D3 - Ostatné

1.150,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-4 - Uzemnenie

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2.120,86

D D1 Práce a dodávky HSV 970,86

D D2 Elektromontáže 970,86

1	K	Pol6	Uzemňovacie vedenie v železobetónovej betónovej konštrukcii FeZn do 120 mm ² vrátane svoriek, prepój., izolácia spojov, mestská zástavba	m	130,000	2,50	325,00
2	M	Pol7	HR-Svorka SR 02 / alebo zvar	ks	15,000	1,17	17,55
3	M	Pol54	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	122,261	2,04	249,41
4	K	Pol55	Uzemňovacie vedenia v železobetónovej betónovej konštrukcii FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepój., izolácia spojov, priemysel. výstavba	m	35,000	2,50	87,50
5	M	Pol56	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	m	35,000	2,04	71,40
6	M	Pol57	HR-Svorka SR03, SS, SU-A,B	ks	25,000	1,20	30,00
7	M	Pol58	Doplňková izolácia prechodov	kpl.	1,000	110,00	110,00
8	K	Pol59	Podružný materiál	%	2,000	20,00	40,00
9	K	Pol60	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	20,00	40,00

D D3 Ostatné 1.150,00

10	K	Pol69	Zemné práce	kpl.	1,000	1.150,00	1.150,00
----	---	-------	-------------	------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-o - Debarierizačné opatrenia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31.646,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31.646,40	20,00%	6.329,28

Cena s DPH

v EUR

37.975,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-o - Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31.646,40

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

31.646,40

M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh

31.646,40

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

A-o - Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31.646,40

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M

31.646,40

D M33 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh

31.646,40

1	K	33	Montáž a dodávka šikmá schodisková plošina pre dvojramenné schodisko napr. model V65 - interiér	kpl	2,000	15.823,20	31.646,40
---	---	----	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

O - Ostatné

Časť:

o-1 - Plynový kotol

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6.381,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6.381,76	20,00%	1.276,35

Cena s DPH

v EUR

7.658,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

O - Ostatné

Časť:

o-1 - Plynový kotol

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6.381,76

PSV - Práce a dodávky PSV

6.381,76

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

6.381,76

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Objekt:

O - Ostatné

Časť:

o-1 - Plynový kotol

Miesto:

Dátum:

2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6.381,76

D PSV Práce a dodávky PSV 6.381,76

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 6.381,76

1	K	731200825.S	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynne palivá -0,30625t vrátane demontáže dymovodu	ks	3,000	55,86	167,58
2	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	381,49	762,98
3	M	484120011110.S	Kotol nástenný, plynový, oceľový, kondenzačný, vykurovací nástenný plynový kondenzačný kotol Buderus GB 192 35iW	ks	2,000	2.250,00	4.500,00
4	M	484120011110.S 1	Vypúšťací lievnik G-TA	ks	2,000	15,10	30,20
5	K	731361121.S.1	Montáž spalínovodu pre kotly	súb.	1,000	100,00	100,00
6	M	598230000540.S .1	Odt'ah spalín kondenzačných kotlov (Základná spal. kaskádová sada DN110+CO - 1ks, Pripojovacia sada DN 80 - 1ks, Kaskádová spalínová sada do šachty DN110 - 1ks, Rúra Ø 110 mm, dĺžka 2,0 m - 7ks, Rúra Ø 110 mm, dĺžka 1,0 m - 2ks)	kpl	1,000	560,00	560,00
7	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	60,000	3,30	198,00
8	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	60,000	1,05	63,00