

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-116-Rev3  
Stavba: Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

JKSO:  
Miesto: Obec Horný Vadičov

CS:  
Dátum: 11.11.2025

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
KOSTE plus s.r.o.

IČO: 48324582  
IČ DPH: 2120141540

Projektant:  
Pavel Růžovský

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Pavel Růžovský

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 482,84

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v EUR 209 693,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ  
KOSTE plus s.r.o.  
Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 11.11.2025 Pečiatka

 **koste plus s.r.o.**  
Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín  
IČO: 48 324 582, DiČ: 2120141540  
www.koste.sk e-mail: koste@koste.sk  
mobil: +421 905 431 492

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025-116-Rev3

**Stavba:** Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Miesto: Obec Horný Vadičov

Dátum: 11.11.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Pavel Růžovský

Zhotoviteľ: KOSTE plus s.r.o.

Spracovateľ:

Pavel Růžovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>170 482,84</b>	<b>209 693,89</b>
SO 01	TRIBUNA, CHODNIK, OSVETLENIE, INVALIDNE ŠTÁTIE, STRIEDAČKY	107 922,43	132 744,59
SO 02	OSVETLENIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA	44 252,08	54 430,06
SO 03	REKONŠTRUKCIA OBVODOVEHO PLASTE A VYMENA VYPLNÍ	18 308,33	22 519,25

/

/

/

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Objekt:

## SO 01 - TRIBÚNA, CHODNÍK, OSVETLENIE, INVALIDNÉ ŠTÁTIE, STRIEDAČKY

Miesto:

Obec Horný Vadičov

Dátum:

11.11.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KOSTE plus s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Pavel Růžovský

Pavel Růžovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>107 922,43</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					47 930,62
D	1	Zemné práce					22 719,82
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstín s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	347,500	0,24	83,40
2	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	34,750	2,60	90,35
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	61,760	6,33	390,94
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	18,528	1,65	30,57
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,146	19,56	139,78
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,144	1,60	3,43
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	78,750	56,23	4 428,11
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	23,625	17,62	416,27
9	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	147,656	1,96	289,41
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	147,656	4,25	627,54
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 771,872	0,62	1 098,56
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	147,656	2,99	441,49
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	147,656	0,96	141,75
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	279,070	44,62	12 452,10
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	121,406	6,20	752,72
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,500	28,15	492,63
17	M	58341000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	33,075	25,42	840,77
D	2	Zakladanie					1 072,05
18	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	0,753	72,15	54,33
19	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,168	165,00	1 017,72
D	4	Vodorovné konštrukcie					723,01
20	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,750	82,63	723,01
D	5	Komunikácie					12 564,40
21	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	260,000	2,96	769,60
22	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	38,000	7,65	290,70
23	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	260,000	11,02	2 865,20
24	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	260,000	14,36	3 733,60

25	M	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	222,000	18,64	4 138,08
26	M	592460011400.S	Dlažba betónová, rozmer 100x100x60 mm, prírodná	m2	38,000	20,19	767,22
D		8	Rúrové vedenie				238,00
27	K	899721132.S_R	Výstražná fólia červená	m	175,000	1,36	238,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 163,10
28	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	254,000	23,62	5 999,48
29	M	592170001000.S_R01	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x300 mm	ks	5,000	9,65	48,25
30	M	592170001000.S_R02	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x150 mm, nájazdový	ks	13,000	9,20	119,60
31	M	592170001000.S_R03	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	8,000	8,36	66,88
32	M	592170001000.S_R04	Obrubník cestný, lxšxv 1000x50x200 mm, chodníkový	ks	229,000	6,25	1 431,25
33	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	2,000	39,52	79,04
34	M	553560003600.S	Kôš odpadkový 60 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra s drevenými latami, výšky 800 mm, priemer 400 mm	ks	2,000	209,30	418,60
D		99	Presun hmôt HSV				2 450,24
35	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	189,062	12,96	2 450,24
D		PSV	Práce a dodávky PSV				45 579,21
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				634,40
36	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	260,000	0,75	195,00
37	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	260,000	1,69	439,40
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				44 751,22
38	K	767162210.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	96,000	7,26	696,96
39	M	145540000500.S	Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,342	1 496,21	511,70
40	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	25,000	13,26	331,50
41	M	553510022900.S_R	Stĺpik, d 50 mm, výška 1,5 m	ks	25,000	14,23	355,75
42	K	767251511.S_R	D+M Tribúna v zmysle PD vr. prestrešenia	kpl	2,000	18 960,00	37 920,00
43	K	767251512.S_R	D+M Striedačka v zmysle PD vr. prestrešenia	kpl	2,000	2 460,00	4 920,00
44	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,186	82,30	15,31
D		783	Nátery				193,59
45	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	20,292	9,54	193,59
D		M	Práce a dodávky M				8 696,35
D		20-M	Energetik				1 113,80
46	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	175,000	2,36	413,00
47	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	109,375	2,85	311,72
48	K	Pol6	Pásovina FeZn 40/3	m	175,000	1,96	343,00
49	K	Pol8	Svorky - izolácie	ks	24,000	1,92	46,08
D		21-M	Elektromontáže				7 582,55
50	K	210011444_R	Montáž chráničky	m	175,000	4,68	819,00
51	M	345710006250.S_R	Chránička 90/75 mm	m	175,000	4,55	796,25
52	K	210110088.S_R	D+M rozvodnej skrine RS1 sisténim a ovládacími prvkami	ks	1,000	356,00	356,00
53	K	Pol1	Kabel CYKY 4J10	m	175,000	5,26	920,50
54	K	210201830.S	Montáž 5 m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá	ks	4,000	62,30	249,20
55	M	348370003206.S	Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 4,7 m nad zemou, D 76/60 mm, s výzbrojou	ks	4,000	635,00	2 540,00
56	K	210201966.S	Montáž svietidla na stožiar do 3 kg	ks	4,000	21,20	84,80
57	M	348370000900.S	Svietidlo uličné na stĺp alebo výložník 1x100W, IP66, kryt kalené sklo	ks	4,000	189,20	756,80
58	K	210201966.S_R	D+M výložník na 1 svetlo	ks	4,000	265,00	1 060,00
D		OST	Ostatné				540,00
59	K	R_999	Prenájom plošiny	hod	4,000	135,00	540,00

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

5 176,25

60	K	000300011.S_R	Geodetické práce	km	0,175	1 750,00	306,25
61	K	000600013.S	Zriadenie, prevádzky a zrušenie staveniska	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
62	K	000700031.S	Preprava stavebných kapacít	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00
63	K	000900011.S	Vplyv územia	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00
64	K	001000034.S_R	Revízia eli zariadení	kpl	1,000	620,00	620,00

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Objekt:

**SO 02 - OSVETLENIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA**

Miesto:

Obec Horný Vadičov

Dátum:

11.11.2025

Objednávateľ:

KOSTE plus s.r.o.

Projektant:

Pavel Růžovský

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Pavel Růžovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>44 252,08</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 986,18
D	1		Zemné práce				16 526,36
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	112,500	0,24	27,00
2	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	11,250	2,60	29,25
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,440	19,56	28,17
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,432	1,60	0,69
5	K	132201102.S	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	101,250	32,65	3 305,81
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	30,375	17,62	535,21
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	102,690	1,96	201,27
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	102,690	4,25	436,43
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 232,280	0,62	764,01
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	102,690	2,99	307,04
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	102,690	0,96	98,58
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	194,084	44,62	8 660,03
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,500	6,20	418,50
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,500	28,15	633,38
15	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	42,525	25,42	1 080,99
D	2		Zakladanie				224,23
16	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	0,144	72,15	10,39
17	K	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,296	165,00	213,84
D	4		Vodorovné konštrukcie				929,59
18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,250	82,63	929,59
D	8		Rúrové vedenie				306,00
19	K	899721132.S_R	Výstražná fólia červená	m	225,000	1,36	306,00
D	M		Práce a dodávky M				21 322,15
D	20-M		Energetik				1 441,90
20	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	225,000	2,36	531,00
21	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	140,625	2,85	400,78
22	K	Pol6	Pásoviva FeZn 40/3	m	225,000	1,96	441,00
23	K	Pol8	Svorky - izolácie	ks	36,000	1,92	69,12
D	21-M		Elektromontáže				19 880,25
24	K	210011444_R	Montáž chráničky	m	225,000	4,68	1 053,00

25	M	345710006250.S_R	Chránička 90/75 mm	m	225,000	4,55	1 023,75
26	K	210110088.S_R	D+M rozvodnej skrine RS1 sisténím a ovládacími prvky	ks	1,000	356,00	356,00
27	K	Pol1	Kabel CYKY 4J10	m	225,000	5,26	1 183,50
28	K	210201830.S_R	Montáž 15 m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá	ks	4,000	156,00	624,00
29	M	348370003206.S_R	Stožiar ocefový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 15 m nad zemou, D 76/60 mm, s výzbrojou	ks	4,000	2 350,00	9 400,00
30	K	210201966.S	Montáž svietidla na stožiar do 3 kg	ks	4,000	165,00	660,00
31	M	348370001100.S_R	Svietidlo uličné na stĺp alebo výložník 1x300-400W, IP66, kryt kalené sklo	ks	4,000	1 150,00	4 600,00
32	K	210201966.S_R	D+M výložník na 1 svetlo	ks	4,000	245,00	980,00
D		OST	Ostatné				1 350,00
33	K	R_999	Prenájom plošiny	hod	10,000	135,00	1 350,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 593,75
34	K	000300011.S_R	Geodetické práce	km	0,225	1 750,00	393,75
35	K	000600013.S	Zriadenie, prevádzky a zrušenie staveniska	kpl	1,000	800,00	800,00
36	K	000700031.S	Preprava stavebných kapacít	kpl	1,000	300,00	300,00
37	K	000900011.S	Vplyv územia	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
38	K	001000034.S_R	Revízia eli zariadení	kpl	1,000	600,00	600,00

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Objekt:

## SO 03 - REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠTE A VYMENA VYPLNÍ

Miesto:

Obec Horný Vadičov

Dátum:

11.11.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KOSTE plus s.r.o.

Projektant:

Pavel Růžovský

Spracovateľ:

Pavel Růžovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>18 308,33</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 616,68
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 611,40
1	K	622460116.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné povrchové úpravy základným náterom	m2	180,000	3,68	662,40
2	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien väpennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	180,000	16,20	2 916,00
3	K	622481120.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s bodovým prilepením	m2	180,000	7,65	1 377,00
4	K	622491201.S	Fasádna farba latexová	m2	180,000	9,20	1 656,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5,28
5	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	1,32	5,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 396,65
D	713		Izolácie tepelné				3 830,10
6	K	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	180,000	6,65	1 197,00
7	M	283720022200.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 40 mm	m2	30,000	6,62	198,60
8	M	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	150,000	16,23	2 434,50
D	762		Konštrukcie tesárske				1 661,35
9	K	762841110.S	Montáž podbijnania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	60,000	4,50	270,00
10	M	605460002400.S	Dosky hobľované zo smrekú 95x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	60,000	20,23	1 213,80
11	K	762841811.S	Demontáž podbijnania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	60,000	2,33	139,80
12	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,502	75,20	37,75
D	766		Konštrukcie stolárske				1 563,80
13	K	766662320.S	Montáž dverí vchodových plastových na PUR penu	ks	5,000	11,60	58,00
14	M	611730000010.S_R1	Dvere vchodové plastové jednokrídlové š=900 mm	ks	4,000	260,20	1 040,80
15	M	611730000010.S_R2	Dvere vchodové pre invalidov	ks	1,000	465,00	465,00
D	783		Nátery				341,40
16	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	60,000	5,69	341,40
D	OST		Ostatné				2 350,00
17	K	R_998	Prenájom lešenia, vr. montáže, demontáže a dopravy	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 945,00
18	K	000600013.S	Zriadenie, prevádzky a zrušenie staveniska	kpl	1,000	500,00	500,00
19	K	000700031.S	Preprava stavebných kapacít	kpl	1,000	320,00	320,00
20	K	000900011.S	Vplyv územia	kpl	1,000	1 125,00	1 125,00